

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Paquete InfraStruXure Central Standard e InfraStruXure Manager

AP9490

! Descatalogado el: 15 ago 2021

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

### Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

### Principal

Número De Cables 2

Protocolo Del Puerto De Comunicación DNS  
HTTP  
HTTPS  
SMTP  
Mensaje de texto  
SNMP  
SSL  
TCP/IP

Equipo Suministrado DC con software  
Guía de instalación  
Manual de usuario

### General

Capacidad De Memoria 2 GB/250 GB disponibles para almacenamiento de datos

### Físico

Color Plateado

Altura 4.4 cm

Anchura 54.6 cm

Profundidad 48.3 cm

Peso Del Producto 9.55 kg

Mounting Preference No preference

Tipo De Montaje Con montaje en bastidor

### Conformidad

Normas EN 60950

### Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento 10...35 °C

Altitud Máxima De Funcionamiento 0...10000 ft

Humedad Relativa 5...90 %

Temperatura Ambiente De Almacenamiento -35...60 °C

---

Altitud De Almacenamiento	0.00...9144.00 m
---------------------------	------------------

---

Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
------------------------------------	----------

---

## Comunicaciones y manejo

---

Tipo De Red De Comunicación	RJ45 10/100 Base-T USB
-----------------------------	---------------------------

---

## Unidades embalaje

---

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

---

Número De Unidades En El Paquete 1	1
------------------------------------	---

---

Paquete 1 Altura	30.500 cm
------------------	-----------

---

Paquete 1 Ancho	62.900 cm
-----------------	-----------

---

Paquete 1 Longitud	88.900 cm
--------------------	-----------

---

Paquete 1 Peso	19.050 kg
----------------	-----------

---

## Garantía contractual

---

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

---